

PLOT / BUITENKANT / SOLARIUM



Betonconstructie volgens huidige wetgeving.



+ Buitenbehuizing van 11 cm keramisch blok.

+ Grafipol kamer TR32 van 7 cm isolatiebreedte.

+ Binnenwerk met keramisch blok van 7cm.

+ Buitenkant met gips monolaag.



Buitendouche met kraan onderaan in terras.



Zwembad met gekleurde lampen, trap, waterval en een bankje onder de waterval op terras.

+ Verschillende maat afhankelijk van het model.



Porseleinen anti-slip vloer in terras.



Galerij of buitentrap met pre-installatie voor wasmachine en zwembadmotoren op terras.



Pre-installatie voor elektrisch open toegangspoort auto op terras.



Gedeeltelijke buitenomheining met designrooster.



Gepantserde voordeur met puntsluiting.



Buitenkant van de woning in witte monocapa volgens model.



+ Aluminium/PVC kozijnen volgens voorschriften

+ Energiebesparend en geluidsisolatie dubbel glas volgens voorschriften.



Pre-installatie buitenkeuken met waterafvoer en elektrisch rolluik op solarium (volgens model).



Pre-installatie van waterpunten op solarium.



Buitenlichten.



Pre-installatie van jacuzzi op solarium.



Buitendouche op solarium.



Waterkraan op solarium.

INTERIEURS



Trappen van marmer of silestone met leuning van staal, glas of steen.



Gladde deuren, wit gelakt met een magneetslot.



Inbouwkasten bekleed met textiel, incl. lades en LED-verlichting binnenin.



TV aansluiting in woonkamer en slaapkamers.



Pre-installatie van A / C-kanalen door de hele villa



Artistieke porseleinen tegels.



Badkamermeubels, kranen, toilet.




Spiegels in badkamers.



Glazen doucheschermen.



Keuken met boven en onder kasten en lades.



Silestone aanrechtblad of vergelijkbaar met 3 stopcontacten en LED-verlichting.



Spoelbak met waterkraan.



Afzuigkap volgens model.



Alle wanden worden afgewerkt met witte gladde.



Moderne elektrische schakelaars.



Lichtpunten binnen.



Aerothermische heater van 200 liter.



Video-intercomsysteem met Wi-Fi.



Alle rolluiken elektrisch bedienbaar.



Pre-installatie voor gemotoriseerde gordijnen in dubbelhoge glazen woningen (in woonkamer, indien van toepassing).

VOORINSTALLATIE VAN DE KELDER

** Indien de villa de mogelijkheid heeft om een kelder te hebben, omvat deze, afhankelijk van het model:



Plot reductie.



Betonnen muren.



Voordeur.



2 gaten voor ventilatie
(afhankelijk van het model).



Lichtpunten.



Waterpunten.

MODEL	METRES	PRE-INSTALLATIE	INSTALLATIE
SOPHIE / GEMMA PLUS	96 m2	96.000,00 €	192.000,00 €
SILVIA	67 m2	67.000,00 €	134.000,00 €
PENELOPE	100 m2	100.000,00 €	200.000,00 €
MARTA	134 m2	134.000,00 €	268.000,00 €
GRETA	108 m2	108.000,00 €	216.000,00 €
LEA	77,15 m2	77.000,00 €	154.000,00 €
* BTW NIET INBEGREPEN*			